

# 国家文物局

---

文物保函〔2021〕1480号

## 国家文物局关于地坛广厚街北侧围墙修缮方案的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于地坛广厚街北侧围墙修缮工程的请示》（京文物〔2021〕1569号）收悉。经研究，我局原则同意所报修缮方案。

一、对方案提出以下修改意见：

（一）深化现状勘察。明确围墙的形制、构造、施工工艺及材料；补充分段现状照片；补充残存瓦件的尺寸、样号和旧砖的材料检测报告；核实灰缝尺寸。

（二）细化设计方案。结合广厚街南侧及地坛其他围墙，明确墙面抹灰做法及工艺；应拆除北侧花坛及其他有负面影响的构筑物，并完善墙根处防排水节点设计；补充说明采用二号青筒瓦的设计依据和板瓦瓦号；严格控制干预力度，避免扰动墙体北侧未空鼓部分，补充新旧墙体衔接处的做法及要求，尽可能续用旧砖；明确补配砖抗压强度要求。

（三）规范文本和图纸。现状图中应体现病害情况和各时期不同做法说明；完善各图纸中的尺寸及标高标注，并注明各段具体修缮做法；按比例完整绘制围墙南、北立面图。

---

二、具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善并经你局批准后实施。

三、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和项目监管，及时开展项目检查，督促项目管理单位和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护项目相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保项目质量和文物、人员安全。

四、项目竣工后，由你局按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》的相关要求，严格做好项目竣工验收工作。

五、请你局切实加强管理，督促、指导相关单位做好保护后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。

此复。



公开形式：主动公开