

国家文物局

文物保函〔2026〕618号

国家文物局关于北京钟鼓楼城台西券门角柱石抢险修缮工程的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于钟鼓楼城台西券门角柱石抢险修缮工程设计方案的请示》（京文物〔2025〕1557号）收悉。经研究，我局原则同意所报方案。

一、对方案提出以下修改意见：

（一）深化前期勘察和研究。进一步明确各石构件裂缝方向、深度等，核实角柱石、腰线石与券脸石搭接关系以及木门框榫卯连接情况。

（二）坚持“最小干预”原则，完善设计和施工方案。不得拆砌上部稳定券脸石，仅可对碎裂石块进行替换、对松动石块进行归安，探索使用专门的局部支顶装置和工法，细化施工流程和技术要求，最大限度减小对稳定石构件和木门窗的扰动。对采用创新技术的操作，应做好全程记录和总结。

（三）进一步校核文本和图纸。西门腰线平面图、剖面图应清晰标注角柱石和券脸石分布位置，量化标注角柱石碎裂残损程度。

二、具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善，

并经你局核准后实施。

三、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作。施工中请加强协调和项目监管，及时开展项目检查，督促项目管理单位和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护单位相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保项目质量和人员、文物安全。

四、项目竣工后，由你局按照《全国重点文物保护单位文物保护单位工程竣工验收管理暂行办法》相关要求，严格做好项目竣工验收工作。

五、请你局切实加强管理，督促、指导相关单位做好保护后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。
此复。

国家文物局

2026年4月30日

公开形式：主动公开