

国家文物局

文物保函〔2026〕1351号

国家文物局关于北京东岳庙明代冥用什物 圣会碑归安保护勘察设计方案的批复

北京市文物局：

《北京市文物局关于北京东岳庙明代冥用什物圣会碑归安保护勘察设计方案的请示》（京文物〔2025〕1286号）收悉。经研究，我局原则同意所报方案。

一、对方案提出以下修改意见：

（一）深化现状勘察和研究。补充说明碑体材质、重量，分析碑体抗剪、抗拉强度等物理力学性能，深化碑体稳定性评估。加强场地排水现状勘察，充分考虑雨水侵蚀对碑座基础沉降的影响，核实碑座基础保存现状。实事求是评估历史干预对碑体病害的影响，明确病害主因。

（二）坚持最小干预原则，完善设计方案。碑体表面清理冲刷必要性不足，暂不同意实施。进一步论证不锈钢钢芯锚固结合云石胶粘接加固方式的可靠性和紧密性，重点评估钢芯锚固位置与边缘距离对加固效果的影响，必要时可内部采用石材榫卯或燕尾榫等方式提高整体性。评估粘接、修补材料的可靠性、协调性和耐久性，宜分段分部位明确材料强度控制量化指标，材料强度不应高于接触位置碑体强度。补充调色修复砂浆配比及技术要

求。细化归安施工工艺要求，明确吊装和撤吊环节的临时安全防护措施，确保文物安全。

二、具体方案由你局指导有关单位按照上述意见修改、完善，并经你局核准后实施。

三、施工前请你局督促施工单位做好工地现场布置管理、岗前培训、围挡和支护等各项准备工作，制定重要文物保护应急预案。施工中请加强协调和项目监管，开展相应监测，及时开展项目检查，督促项目管理单位和方案设计单位加强施工全过程指导，督促项目施工单位严格遵守文物保护项目相关法律法规、标准规范要求，做好施工组织管理，主动接受社会监督，确保项目质量和人员、文物安全。

四、项目竣工后，由你局按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》的相关要求，严格做好项目竣工验收工作。

五、请你局切实加强管理，督促、指导相关单位做好保护后相关文物的日常养护工作，及时发现和排除隐患，确保文物安全。

此复。



公开形式：主动公开