北京市全国重点文物保护单位保护方案核准意见表

登记号：

方案名称	宛平城保护修缮工程（二期）		
申报单位	北京市丰台区卢沟桥文化发展中心		
设计单位	北京市文物建筑保护设计所		
针对国家文物局批复意见响应情况审查	该方案已经按照国家文物局文物革函【2026】1238号及北京市文物局京文物【2026】1306号文件要求进行了修改完善并逐条响应。 审查结论：核准通过。		
对该方案的其他评审意见或修改建议	1、补充此区域墙体历次维修情况并进行修缮效果评估。 2、工程实施过程中，加强二次勘察，对初步确定的16处拟拆砌部位结合直接探查法进行再次验证，根据墙体安全性、墙砖规格和受力情况等动态调整实施标准，尽量减少拆砌工程量。不做干预的变形部位应做好定期监测。 3、针对明显鼓胀位置重点检查城墙顶面渗水情况，尽量减少墙面砖剔凿挖补工程量。 4、补充墙体剖面图，明确墙体构造及城内外高差。		
日期	2026.10.21	单位盖章	